



# Massnahmeplan Kanalsanierung



**Als Gesamtprojektleiter wurde ING PLUS beauftragt einen Werkplan zum Zustand der Liegenschaftsentwässerung zu erstellen, welcher den betrieblichen Unterhalt wesentlich vereinfachen soll.**

Ort: Regensdorf ZH

Auftraggeber: BAGUBA GmbH

Im Werkplan sind sämtliche Grundleitungen ab den Fallsträngen bzw. unter der Bodenplatte bis zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation ersichtlich.

Als Grundlage für die Kanal TV-Aufnahmen und Vermessungsarbeiten hat ING PLUS zunächst die vorhandenen Bestandespläne ab PDF- bzw. Papierplänen digitalisiert.

Nach Abschluss der TV-Aufnahmen und der georeferenzierten Aufnahme der Schächte, wurden die schadhaften Stellen punktgenau in den Werkplan übertragen.

